

TROŠKOVNIK GRAD GROBNIK GROBLJE

Red. B.	Opis stavke	količina	jed cijena	ukupno
1	Radionička izvedba i montaža čelične ograde s rukohvatom. Ogradu je potrebno sidriti u zidu (min 20cm), te je potrebno da ograda prati zakrivljenost zida. Ograda je izvedena od stupova i rukohvata 50x6 mm a ispuna od čeličnih traka 25x3mm. Prema nacrtu segmenta iz priloga. m´	150		
2	Ograd je potrebno premazati temeljnom antikorozivnom bojom, te završnom bojm s efektom kovanog željeza. (sve u skladu sa strukom) m´	150		

Ukupno :

PDV:

Ukupno s PDV-om:

NACRT SEGMENTA OGRADE M 1:10

